



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐโดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องสุขาของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายโสพล สุขสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องสุขาของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง ตำบลเคิ่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างห้องสุขาของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.เคิ่งกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ บัญชีประมาณการวัสดุและแรงงาน ปร.๔	จำนวน ๕ หน้า
๖.๒ สรุปผลการประมาณการ ปร.๕	จำนวน ๑ หน้า
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายจารีก กายจนวิจิตร	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางพวงเพชร นิจปราน	กรรมการ
๗.๓ นายราชน สุคนธ์พันธุ์	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ประเภท/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องสุขาสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเคิ่ง อำเภอยะวดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมันดีเซล 35.00-35.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	357,812.71	1.3056	467,160.27	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์	1 ป้าย			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง			467,160.27	
	คิดเป็น/คิดเพียง			467,000.00	
	ตัวอักษร (สีสันหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาตรวจสอบรายการประมาณการตามโครงการดังกล่าว และได้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางในการก่อสร้าง

ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจารึก กาญจนวิจิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางพวงเพ็ชร นิธิปราณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายราชน สุคนธ์พันธุ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องสุขาสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเคร่ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเคร่ง อำเภอสระหวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเคร่ง

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมันดีเซล 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
4	งานผนัง							-	
	ผนังก่ออิฐบล็อก	118.60	ตร.ม.	127.35	15,103.71	80.00	9,488.00	24,591.71	สืบราคา
	ผนังฉาบปูน	120.00	ตร.ม.	120.00	14,400.00	82.00	9,840.00	24,240.00	สืบราคา
	ผนังบุกระเบื้อง	76.9	ตร.ม.	189.25	14,553.32	166.00	12,765.40	27,318.72	สืบราคา
	เคว้เหล็กสี่เหลี่ยม 1 " x 1 "	3	เส้น	200.00	600.00		-	600.00	
	ไม้สำเร็จรูป 1 "x 8" x 3.00 ม.	20	แผ่น	110.00	2,200.00		-	2,200.00	
5	งานโครงหลังคา	72	ตร.ม.		-	45.00	3,240.00	3,240.00	
	แผ่นเหล็กขนาด 0.20 ม. x 0.20 ม.	8	แผ่น	220.00	1,760.00		-	1,760.00	สืบราคา
	เหล็กกล่อง 4 " x 4 "x 2.3 มม.	8.00	ท่อน	1556.00	12,448.00	300.00	2,400.00	14,848.00	สืบราคา
	เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x2.3 มม. x 6.00ม.	14	ท่อน	676.01	9,464.14	200.00	2,800.00	12,264.14	สืบราคา
	เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. x 6.00 ม.	18	ท่อน	754.65	13,583.70	300.00	5,400.00	18,983.70	สืบราคา
	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 5 ฟุตหนา 5 มม.	36	แผ่น	57.00	2,052.00		-	2,052.00	สืบราคา
	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 4 ฟุตหนา 5 มม.	72.00	แผ่น	50.00	3,600.00		-	3,600.00	
	ครอบสันลอนคู่	18.00	แผ่น	39.25	706.50		-	706.50	
	ขอสัดกระเบื้อง 6 นิ้ว	144	อัน	4.21	606.24		-	606.24	
	รวม				-		-	137,011.01	

หน่วย : บาท

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	สีภายใน	1	ถัง	1,300.00	1,300.00			1,300.00	* สืบลาคา
11	งานระบบประปาและอุปกรณ์				-		-	-	
	ท่อ พีวีซี Ø 1/2 "	5.00	ท่อน	45.79	228.95	30.00	150.00	378.95	
	สามทาง พีวีซี Ø 1/2 "	27	อัน	8.42	227.34		-	227.34	
	เกลียวใน Ø 1/2"	27.00	อัน	3.74	100.98		-	100.98	
12	งานระบายน้ำทิ้ง				-		-	-	
	ท่อ พีวีซี Ø 2"	5	ท่อน	185.98	929.90	40.00	200.00	1,129.90	
	ท่อ พีวีซี Ø 4"	6	ท่อน	660.75	3,964.50	120.00	720.00	4,684.50	
	ท่อ พีวีซี Ø 6"	7	ท่อน	1,401.87	9,813.09	250.00	1,750.00	11,563.09	
13	งานถังบำบัด	1	ชุด	8,516.00	8,516.00	1,500.00	1,500.00	10,016.00	
	เสาเข็มไม้ ขนาด Ø 3 " ยาว 2.00 ม.	6.00	ต้น	35.00	210.00	50.00	300.00	510.00	* สืบลาคา
	รวม							29,910.76	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด							357,812.71	
	(สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบสองบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)								

