



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐโดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนนายคลิ่น – มาบอินทนิล หมู่ที่ ๓ ตำบลเครื่อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายโสพล สุขสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนนาคลั่น – มาบอินทนิล หมู่ที่ ๓

ตำบลเครื่อง อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเครื่องกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ บัญชีประมาณการวัสดุและแรงงาน ปร.๔	จำนวน ๑ หน้า
๖.๒ สรุปผลการประมาณการ ปร.๕ (ก)	จำนวน ๑ หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายไชยา กรไพเราะ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสมาน ศรีไหม	กรรมการ
๗.๓ นายศุภกร สังสุณี	กรรมการ

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง ฝ่ายประมาณราคา - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทงานทาง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนนายคลื่น - มาบอินทนิล (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 175 ม. หน้า 0.15 ม.

ไหล่ทาง หินคลุก ข้างละ 0.5 ม.

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายสวนนายคลื่น - มาบอินทนิล (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 3 ตำบลเครื่อง อำเภอยะหา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายหน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน	358,187.75	1.4054	503,397.06	Factor F
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			503,397.06	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (คิดเพียง)			503,000.00	
	ราคาค่าก่อสร้าง (ตัวอักษร) (ห้าแสนสามพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง ที่ 366/2568 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2568

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม จึงเรียนมาเพื่อขอกลับมาใช้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไชยา กรรไกร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมาน ศรีไหม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภกร สังสุณี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนนายคลีน - มาบอินทนิล (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 3 ตำบลเคิ่ง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 175 ม. หน้า 0.15 ม.

ไหล่ทาง หินคลุก ข้างละ 0.5 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายสวนนายคลีน - มาบอินทนิล (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 3 ตำบลเคิ่ง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายหน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง

แบบเลขที่ -

รายการเลขที่ -

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางป่าขุดคอ								
	- ขนาดเบา	175.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานเกรตเกลี่ยคันทางเดิมแล้วบดทับ								
	- ลูกรัง 10 ซม.	700.00	ตร.ม.	-	-	10.000	7,000.000	7,000.000	
3	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (ไหล่ทางหินคลุก)	26.24	ลบ.ม.	776.860	20,384.800	-	-	20,384.800	
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	35.000	ลบ.ม.	821.490	28,752.150	-	-	28,752.150	
5	งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีตคุณภาพ 280 กก./ตร.ม.	700.00	ตร.ม.	418.600	293,020.000	-	-	293,020.000	เหมารวม
	ใช้เหล็ก wire mesh ขนาด 6 x 6 mm. @ 0.3 x 0.3 m.								
6	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	56.000	ม.	95.760	5,362.560	14.920	835.520	6,198.080	
7	งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	12.00	ม.	221.140	2,653.680	14.920	179.040	2,832.720	
	รวมค่างานต้นทุนยกยอดไป							353,187.750	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง ที่ 366/2568 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2568

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติใช้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายไชยา กรรไพบระ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสมาน ศรีโหม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศุภกร สังสุณ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา