



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง และการคำนวณราคาากลาง
ตำบลเคิ่ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ ๓ ตำบลเคิ่ง โดยก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายไสว ทองดำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลเคหะ อำเภอยะฮาด จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕๔,๐๐๐.- บาท (หกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะโดยสังเขป
โดยก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ ยบต.เคหะ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน ยบต.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๖๒๔,๐๐๐.- บาท (หกแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ บัญชีสรุปสรุปรประมาณการ (แบบ ปร.๕)
 - ๕.๒ บัญชีประมาณการวัสดุและแรงงาน (แบบ ปร.๖)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายโสภา กรรโหระ	ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ	
๒. นางทองเพชร นิธิประณ	ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายจตุรงค์ ดันเวชกุล	ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบอาคาร	กรรมการ



สรุปผลการประมาณการ

ประเภทงาน อาคาร

โครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ หมู่ที่ 3 ต.เคิ่ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบปร.4 จำนวน แล่น ตามแบบเลขที่

ประมาณการวันที่ เดือน 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	477,788.91	1.3074	624,661.22	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1 ป้าย			
สรุป	รวมค่างานก่อสร้าง			624,661.22	
	ขอเป็น/คิดเพียง			624,000.00	
	ตัวอักษร	(-ทดแ่สนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายไกรกร ไชยเดช)

รองปลัด อบต.เคิ่ง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางพวงเพ็ชร นิลปราน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุรศักดิ์ ตันเวชกุล)

นายช่างเขียนแบบสถาปัตย์

กรรมการ

บัญชีประมาณการวัสดุและค่าแรงงาน

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอนุสาวรีย์

ตามแบบเลขที่ -

สถานที่ ม.3 ตำบลเค็ง อำเภอนะบพ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเค็ง

ผู้ประมาณการ นางพวงเพ็ชร นิลปรารถน

วันที่ ๑๖ สิงหาคม 2562

ราคาน้ำหนักดินเซล 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้าง				-		-	-	
	1.1 งานดิน หิน ทราย และฐานราก				-		-	-	
	- ขุดดินฐานรากและถมดิน	13.5	ม ³	0.00	-	148.00	1,998.00	1,998.00	
	- งานทรายหยาบรองพื้นฐานราก	1	ม ³	350.00	350.00	91.00	91.00	441.00	
	- คอนกรีตหยาบกันฐานราก 1:3:5	0.5	ม ³	2,242.99	1,121.50	398.00	199.00	1,320.50	
	1.2 งานตอกเสาเข็ม				-		-	-	
	- เสาเข็มไม้ Ø๔ นิ้ว ยาว 2 ม.	90	ต้น	35.00	3,150.00	70.00	6,300.00	9,450.00	สีราคา
	1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต				-		-	-	
	- ไม้แบบ	16.41	ลบ.ฟ.	287.50	4,717.88	133.00	2,182.53	6,900.41	
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง				-		-	-	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC 1:2:4	13.17	ม ³	2,355.41	31,020.75	391.00	5,149.47	36,170.22	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	-เหล็กเส้นกลม ๖3Ø6 มม.	0.479	ตัน.	23,788.09	11,394.50	4,100.00	1,963.90	13,358.40	
	-เหล็กเส้นกลม ๖3Ø9 มม.	0.074	ตัน.	21,725.61	1,607.70	4,100.00	303.40	1,911.10	
	-เหล็กข้ออ้อย D3Ø12 มม.	0.789	ตัน.	20,520.56	16,190.72	3,300.00	2,603.70	18,794.42	
	- สวดผูกเหล็ก No.18	26.84	กก.	54.52	1,463.32	-	-	1,463.32	
	- ทราย	3	คัน	560.75	1,682.25	-	-	1,682.25	
	- โฉด Ø1 นิ้ว ยาว 0.40 ม.	80	ตัว	200.00	16,000.00	-	-	16,000.00	สิ้นราคา
	รวมงาน1				88,698.60		20,791.00	109,489.62	
2	งานโครงหลังคา				-		-	-	
	2.1 วัสดุงาน metalsheet	293.25	ม ²	200.00	58,650.00	80.00	23,460.00	82,110.00	
	2.2 เหล็กตัว C 100x50x25x2.3 มม.	46.00	ฟุต	529.22	24,344.12	-	-	24,344.12	
	2.3 ฝาเหล็กอาบสังกะสี Ø2 นิ้ว	19.15	ฟุต	860.75	16,491.97	-	-	16,491.97	
	2.4 ฝาเหล็กอาบสังกะสี Ø1.5 นิ้ว	65.25	ฟุต	678.50	44,272.13	-	-	44,272.13	
	2.5 เหล็กตัว C100x50x25x2.3 มม	1,081.00	กก.	0.00	-	10.00	10,810.00	10,810.00	
	2.6 ฝาเหล็กอาบสังกะสี Ø2 นิ้ว	1,317.05	กก.	0.00	-	12.00	15,804.60	15,804.60	
	2.7 ฝาเหล็กอาบสังกะสี Ø1.5 นิ้ว	1,393.74	กก.	0.00	-	12.00	16,724.88	16,724.88	
	2.8 แผ่นเหล็กขนาด 0.20x0.15ม 9 มม.	10.00	แผ่น	300.00	3,000.00	-	-	3,000.00	สิ้นราคา

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	แรงงาน	
	2.9 เสาค้ำรูปตัวโอ ขนาด 200x150 มม.	36.00	ม.	1,370.88	49,351.68	-	-	49,351.68	
	T1 ขนาด 9 มม. T2 ขนาด 16 มม.				-		-	-	
	สูง 3.60 ม.				-		-	-	
	2.10 เสาค้ำรูปตัวโอ ขนาด 200x150 มม.	1,814.400	กม.	0.00	-	12.00	21,772.80	21,772.80	
	T1 ขนาด 9 มม. T2 ขนาด 16 มม.				-	-	-	-	
	สูง 3.60 ม.				-	-	-	-	
	รวมงาน 2				196,109.90		88,572.28	284,682.18	
3	งานพื้น คสล.				-	-	-	-	
	- คอนกรีตเสริมเหล็ก 240 KSC 1:2:4	21.37	ม ³	2,355.14	50,329.34	391.00	8,355.67	58,685.01	
	- ตะแกรงเหล็ก wire mesh	213.75	ม ²	35.00	7,481.25	5.00	1,068.75	8,550.00	
	รวมงาน 3				57,810.59		9,424.42	67,235.01	
4	งานเวที				-	-	-	-	
	- ท่อเหล็กรูปวงรี 3/4 นิ้ว	21.00	ฟุต	309.35	6,496.35	-	-	6,496.35	
	- ท่อเหล็กรูปวงรี 2 นิ้ว	2.50	ฟุต	860.75	2,151.88	-	-	2,151.88	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1"x2"x2.3 มม.	5.17	ฟุต	200.00	1,034.00	-	-	1,034.00	
	- แผ่นเหล็กลายฉลุไม้	1.00	ตร.ม.	400.00	400.00	-	-	400.00	
	- แผ่นเหล็กรูปขนาด 4"x4" ขนาด 5 มม.	9.00	แผ่น	150.00	1,350.00	-	-	1,350.00	สิบราคา

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	แรงงาน	
	- เหล็กฉาก 25x25x2.3 มม.	2.66	ท่อน	158.25	420.95	-	-	420.95	
	- แผ่นไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1'x8'x3.00 ม.	2.88	ลบ.ฟ.	575.70	1,658.02		-	1,658.02	
	- ห่อเหล็กรูปวงรี 33/4 นิ้ว	196.55	กก.	0.00		10.00	1,965.50	1,965.50	
	- ห่อเหล็กรูปวงรี 32 นิ้ว	75.450	กก.	0.00		12.00	905.40	905.40	
	รวมงาน				13,511.19		2,870.90	16,382.10	
	รวมเงินค่างานก่อสร้าง				356,130.27		121,658.60	477,788.91	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายวิชากร ไชยเดช)

รองปลัด อบต.ต.วัง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางทองเพ็ชร นิชประภา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ ตันนาคกุล)

นายช่างเขียนแบบอาคาร