ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ หมู่ที่ 10 จำนวน 40 จุด
   ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การาบริหารส่วนตำบลเคร็ง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **152,000.-** บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะ ดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องทางสาธารณะตามรายละเอียด ดังนี้
   - 3.1 โคมไฟฟ้าสาธารณะอลูมิเนียมปั๊มคอยาวถาวรชนิดหลอดคู่พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด)
   - 3.2 ขาจับกิ่งโคมรางน้ำ ชนิดปรับได้ (การไฟฟ้า)
   - 3.3 กิ่งโคมเหล้ก อ๊อตติป กาวาไนท์ ขนาด ศก.1 ½ นิ้ว ยาว 2.50 เมตร
   - 3.4 หลอด LED T8 เป็นแบบทู๊ป (หลอดยาว 18 วัตต์)
   - 3.5 สายไฟฟ้า VCT ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.
   - 3.6 น๊อตยึดเสากันสนิม ขนาด 5/6 นิ้ว พร้อมแหวานรองน๊อต ชนิดกันสนิม
   - 3.7 ฟิวส์สำหรับโคมไฟ
   - 3.8 แคล้มต่อสาย
   - 3.9 ท่อ พีวีซี ขนาด 20 มม. สีเหลือง ยาว 1.00 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ชุดละ 3,300.-บาท เป็นเงิน **132,000.-** บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณราคากลาง
   - 5.1 ร้าน เคเอ็มเค เอนจิเนียริ่ง ชุดละ 4,200.- บาท
   - 5.2 ร้าน ช.การไฟฟ้า ชุดละ 3,300.- บาท
   - 5.3 ร้าน ปรีดาการเกษตร ชุดละ 3,750.- บาท
   - 5.4 ร้านบ่าวการไฟฟ้า ชุดละ 3,900.- บาท
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาที่อ้างอิง)
   1. นายจารึก กาญจนวิจิตร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
   2. นายวีรวัฒน์ เล็กสมสันติ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ
   3. นายจตุรงค์ ตันเวชกุล ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบชำนาญงาน กรรมการ