



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐโดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโตะติ ๒ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลเคิ่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายโสพล สุขสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโตะดี ๒ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒

ตำบลเคิ่ง อำเภอยะเอยด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๐,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.เคิ่ง กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ บัญชีประมาณการวัสดุและแรงงาน ปร.๔ จำนวน ๑ หน้า

๖.๒ สรุปผลการประมาณการ ปร.๕ (ก) จำนวน ๑ หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายไชยา กรรไพบระ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายสมาน ศรีไหม กรรมการ

๗.๓ นายศุภกร สังสุณี กรรมการ

ประเภทงานทาง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโตะตี 2 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 65 ม. หนา 0.15 ม.

ไหล่ทาง หินคลุก ข้างละ 0.5 ม.

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเคอ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายโตะตี 2 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลเคอ อำเภอยะลา จังหวัดนราธิวาส

ฝ่ายหน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเคอ

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน	129,794.79	1.4054	182,413.59	Factor F
				-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			182,413.59	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (คิดเพียง)			182,000.00	
	ราคาค่าก่อสร้าง (ตัวอักษร) (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเคอ ที่ 321/2568 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2568

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติใช้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไชยา กรรโพราะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมาน ศรีโหม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภกร สังสุณี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโตะติ 2 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลเคร็ง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 65 ม. หนา 0.15 ม.

ไหล่ทาง หินคลุก ข้างละ 0.5 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายโตะติ 2 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายหน่วยงานออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานฉาบปูนตอ							
	- ขนาดเบา	65.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-
2	งานเกรตเกลี่ยคันทางเดิมแล้วตัดทับ							
	- ลูกรัง 10 ซม.	260.00	ตร.ม.	-	-	10.000	2,600.000	2,600.000
3	งานไหล่ทางวัสดุรวม (ไหล่ทางหินคลุก)	9.74	ลบ.ม.	741.700	7,224.150	-	-	7,224.150
4	งานทราयरองได้ผิวทางคอนกรีต	13.000	ลบ.ม.	774.600	10,069.800	-	-	10,069.800
5	งานผิวทางบอร์แดนซีเมนต์คอนกรีตคุณภาพ 280 กก./ตร.ชม. ใช้เหล็ก wire mesh ขนาด 6 x 6 mm. @ 0.3 x 0.3 cm.	260.00	ตร.ม.	410.550	106,743.000	-	-	106,743.000
6	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	20.000	ม.	95.760	1,915.200	14.920	298.400	2,213.600
7	งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	4.00	ม.	221.140	884.560	14.920	59.680	944.240
	รวมค่างานต้นทุนยกยอดไป							129,794.790

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ที่ 321/2568 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2568

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นราคาที่เหมาะสม จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติใช้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายโยธา กรไพเราะ)

(นายสมาน ศรีใหม่)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประจำ

(ลงชื่อ)

(นายศุภกร สังสุณี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา