

-สำเนาฉบับ-

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐโดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมเป็นอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายโสพล สุขสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมเป็นอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง หมู่ที่ ๓
ตำบลเคิ่ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๘,๗๐๐.-บาท (ห้าแสนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน ปรับปรุงอาคารห้องประชุมเป็นอาคารสำนักงาน ขนาดกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.เคิ่ง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๐๘,๐๐๐.-บาท
(ห้าแสนเก้าพันบาทถ้วน)

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายจารึก กาญจนวิจิตร	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางพวงเพชร นิจปราน	ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายจตุรงค์ ตันเวชกุล	ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบอาวุโส	กรรมการ

สรุปผลการประมาณการ

ประเภทงาน งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงอาคารห้องประชุมเป็นอาคารสำนักงาน

สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง หมู่ที่ 3 ต.เคิ่ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบปร.4 จำนวน 2 แผ่น ตามแบบเลขที่ -

ประมาณการวันที่ 24 มกราคม 2565

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคาร	174,013.09	1.3056	227,191.49	
2	ครุภัณฑ์	282,000.00		282,000.00	
	เงินล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	จำนวน 1 ป้าย			
สรุป	รวมค่างานก่อสร้าง			509,191.49	
	ขอเป็น/คิดเพียง			509,000.00	
	ตัวอักษร	(-ห้าแสนเก้าพันบาทถ้วน-)			

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาตรวจสอบรายการประมาณการตามโครงการดังกล่าวและได้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางในการก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจารึก กาญจนวิจิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพวงเพ็ชร นิธิปราชญ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจตุรงค์ ตันเวชกุล)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

บัญชีประมาณการวัสดุและค่าแรงงาน

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมเป็นอาคารสำนักงาน

สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลเคิ่ง อำเภอยะวต จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 24 ม.ค. 2565

ราคาน้ำมันดีเซล 29.00-29.99

บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	อิฐแดง 4 รู	6,531.00	ก้อน	1.40	9,143.40	-	-	9,143.40	
2	ทรายหยาบ	4.24	ม. ³	500.00	2,120.00	-	-	2,120.00	สีบราคา
3	ปูนซีเมนต์ผสม	2.366	ตัน	2,719.63	6,434.64	-	-	6,434.64	
4	ทรายละเอียด	3.91	ม. ³	600.00	2,346.00	-	-	2,346.00	สีบราคา
5	งานก่ออิฐผนัง	81.64	ม. ²	0.00	-	89.00	7,265.96	7,265.96	
6	งานฉาบปูนผนัง	163.28	ม. ²	0.00	-	82.00	13,388.96	13,388.96	
7	งานกระเบื้องลอนคู่สี 50x120x0.5 ซม.	100.00	แผ่น	65.00	6,500.00	5.00	500.00	7,000.00	สีน้ำเงิน
8	ประตูลูมิเนียม 1.70x2.00 m.	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	รวมค่าแรงงาน
9	หน้าต่างอลูมิเนียม 1.10x2.20 m.	3.00	ชุด	7,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	รวมค่าแรงงาน
10	งานสีน้ำพลาสติก ภายในขนาด 18.925 ล.	7.00	กระป๋อง	1,400.00	9,800.00	-	-	9,800.00	รวมทาสีเพดานเก่า
11	งานสีน้ำพลาสติก ภายนอกขนาด 18.925 ล.	3.00	กระป๋อง	1,542.06	4,626.18	-	-	4,626.18	สีบราคา
12	สีรองพื้นผนังเก่า ขนาด 18.925 ล.	2.00	กระป๋อง	1,200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	สีบราคา
13	สีรองพื้นผนังใหม่ ขนาด 18.925 ล.	1.00	กระป๋อง	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	สีบราคา
14	ค่าแรงทาสีภายนอก(ผนังเก่า+ผนังใหม่)	248.00	ม. ²	0.00	-	34.00	8,432.00	8,432.00	
15	ค่าแรงทาสีภายใน(ผนังเก่า+ผนังใหม่)	578.00	ม. ²	0.00	-	30.00	17,340.00	17,340.00	รวมทาสีเพดานเก่า
16	งานฝ้าเพดาน	8.15	ม. ²	250.00	2,037.50	80.00	652.00	2,689.50	
17	งานหลอดไฟฟ้า LED 18 W	22.00	หลอด	115.00	2,530.00	-	-	2,530.00	รวมค่าแรงงาน

บัญชีประมาณการวัสดุและค่าแรงงาน

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมเป็นอาคารสำนักงาน

สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลครึ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลครึ่ง อำเภอยะบะดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 24 ม.ค. 2565

ราคาน้ำมันดีเซล 29.00-29.99

บาท/ลิตร

[illegible]