



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐโดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนนายคลั่น – มาบอินทนิล หมู่ที่ ๓ ตำบลเครื่อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายโสพล สุขสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนนายคลั่น - มาบอินทนิล หมู่ที่ ๓ ตำบลเคร็ง

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลน อบต.เคร็ง กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๖๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท
(หกแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ บัญชีประมาณการวัสดุและแรงงาน ปร.๔ จำนวน ๑ หน้า

๖.๒ สรุปผลการประมาณการ ปร.๕ (ก) จำนวน ๑ หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายไชยา กรรไพบรา ประธานกรรมการ

๗.๒ นายไพฑูรย์ เสนอินทร์ กรรมการ

๗.๓ นายศุภกร สังสุณี กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง ฝ่ายประมาณราคา - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทงานทาง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนนายคลั่น - มาบอินทนิล หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 230 ม. หน้า 0.15 ม.

ไหล่ทาง หินคลุก ข้างละ 0.5 ม.

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายสวนนายคลั่น - มาบอินทนิล หมู่ที่ 3 ตำบลเครื่อง อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายหน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน	432,045.07	1.4054	607,196.14	Factor F
2	ค่าป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					เผื่อดอกหัก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			607,196.14	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (คิดเพียง)			607,000.00	
	ราคาค่าก่อสร้าง (ตัวอักษร) (หกแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง ที่ 197/2568 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2568

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติใช้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไชยา กรรไพบระ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพฑูรย์ เสนอินทร์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภกร สังข์สุณี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนนายคลื่น - มาบอินหิน หมู่ที่ 3 ตำบลเคิ่ง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 230 ม. หน้า 0.15 ม.

ไหล่ทาง หินคลุก ช้างละ 0.5 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายสวนนายคลื่น - มาบอินหิน หมู่ที่ 3 ตำบลเคิ่ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายหน่วยงานออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568

แบบเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานฉาบปูน							
	- ขนาดเบา	230.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-
2	งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิมแล้วบดทับ							
	- ลูกรัง 10 ซม.	920.00	ตร.ม.	-	-	10.000	9,200.000	9,200.000
3	งานไหล่ทางวัสดุผสม (ไหล่ทางหินคลุก)	34.50	ลบ.ม.	481.700	16,618.650	-	-	16,618.650
4	งานทรายรองผิวทางคอนกรีต	46.000	ลบ.ม.	700.930	32,242.780	-	-	32,242.780
5	งานผิวทางบอร์เดนสันต์คอนกรีตคุณภาพ 240 กก./ตร.ซม. ใช้เหล็ก wire mesh ขนาด 4 x 4 มม. @ 0.2 x 0.2 cm.	920.00	ตร.ม.	393.390	361,918.800	-	-	361,918.800
6	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	76.000	ม.	94.070	7,149.320	14.920	1,133.920	8,283.240
7	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	16.00	ม.	221.430	3,542.880	14.920	238.720	3,781.600
8	งานป้ายโครงการ							
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทอยยกออกไป							432,045.070

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง ที่ 197/2568 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติใช้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเชา กรไพเราะ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายไพฑูย์ เสนอินทร์)

(ลงชื่อ) (นายตุกร สังสุณี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน