



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐโดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนางกาญจนา - วัดโพธาราม หมู่ที่ ๔ ตำบลเครื่อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายโสพล สุขสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนางกาญจนา - วัดโพธาราม หมู่ที่ 4 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เคร็งกำหนด

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนน คสล.สายนางกาญจนา - วัดโพธาราม หมู่ที่ 4 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เคร็งกำหนด

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,107,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 สค. 2567 เป็นเงิน 2,213,287.08 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 จารึก กาญจนวิจิตร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ชาญชัย เขียวแป้น กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

7.3 จตุรงค์ ดันเวชกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

จตุรงค์ ดันเวชกุล

21 สิงหาคม 2567 15:15:11

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เคร่งกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนน คลส.สายนางกาญจนา - วัดโพธาราม หมู่ที่ ๔ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

ลำดับที่ ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F _n	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
๓.๑	๑	งานดิน							
	๑.๑	งานขุดหรือชั้นพื้นทางเดิมแล้วบดทับ							
	๑.๑.๑	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	๑.๑.๑.๑	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ ทน.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING ASPH	ตร.ม.	๓,๕๐๐.๐๐๐	๑๒.๑๐	๔๒,๓๕๐.๐๐	๑.๔๐๕๔	๑๓๗.๐๐	๕๙,๕๑๘.๖๙
	๒	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	๒.๑	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต ทน ๕ ซม.							
๗.๑	๒.๑.๑	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	๒.๑.๑.๑	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	๒.๑.๑.๑	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	๑๗๕.๐๐๐	๑,๐๑๘.๗๙	๑๗๘,๒๘๘.๒๕	๑.๔๐๕๔	๑,๔๓๓.๘๐	๒๕๐,๕๖๖.๓๐
	๓	งานผิวทาง							
	๓.๑	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ทน ๑๕ ซม.							
	๓.๑.๑	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
๑๑.๑	๓.๑.๑.๑	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	๓.๑.๑.๑	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตทน ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)ใช้ตะแกรง	ตร.ม.	๓,๕๐๐.๐๐๐	๓๕๘.๓๖	๑,๒๕๕,๒๖๐.๐๐	๑.๔๐๕๔	๕๐๓.๖๓	๑,๗๖๒,๗๖๓.๐๐
	๓.๒	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง(Expension Joint)							
	๓.๒.๑	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	๓.๒.๑.๑	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	๓.๒.๑.๑	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	๗๘.๐๐๐	๘๘.๒๙	๖,๘๘๖.๖๒	๑.๔๐๕๔	๑๒๕.๐๘	๙,๖๗๘.๕๕
๑๔.๑	๓.๓	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction joint)							

- 16 -

๑๗.๑	๓.๓.๑	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	เมตร	๓๗๗.๐๐๐	๖๗.๒๘	๒๕,๓๖๔.๕๖	๑.๔๐๕๔	๙๔.๕๕	๓๕,๖๔๗.๓๕
	๓.๓.๑.๑	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	๓.๓.๑.๑	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)							
	๓.๔	งานรอยต่อ Longitudnal joint							
๒๐.๑	๓.๔.๑	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	เมตร	๗๐๐.๐๐๐	๔๔.๘๔	๓๑,๓๘๘.๐๐	๑.๔๐๕๔	๖๓.๐๑	๔๔,๑๑๒.๖๙
	๓.๔.๑.๑	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	๓.๔.๑.๑	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)							
	๔	งานไหล่ทาง							
๒๔.๑	๔.๑	งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	๖๓.๐๐๐	๕๗๖.๓๑	๓๖,๓๐๗.๕๓	๑.๔๐๕๔	๘๐๙.๙๔	๕๑,๐๒๖.๖๐
	๔.๑.๑	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	๔.๑.๑.๑	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
	๔.๑.๑.๑	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)							
TOTAL									๒,๒๑๓,๒๘๗.๐๘