

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สายบางรักโพรง - บางตะเคียน กม.+0.000 ถึง กม +1.000 หมู่ที่ 7 ตำบลเคร็ง อำเภอยะวต จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำบลเคร็ง อำเภอยะวต จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะทางก่อสร้าง 1.000 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคากลาง
งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1	งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	6,000.00	1.71	10,260.00	1.4019	14,383.49
	- ขุดรื้อผิวทาง (ขนทั้ง) แล้วดับ	ตร.ม.	-	10.86			
	- ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดับ	ตร.ม.	6,000.00	10.86	65,160.00	1.4019	91,347.80
	- งานขยายยกระดับคันทาง	ตร.ม.					
2	งานดินคันทาง	ลบ.ม.		80.09	-	1.4019	-
3	งานลูกรังหรือหินผุ รองพื้นทางหนา	ลบ.ม.	1,020.00	227.13	231,672.60	1.4019	324,781.82
4	งานพื้นทางหินคลุกหนา	ลบ.ม.	1,350.00	500.62	675,837.00	1.4019	947,455.89
งานผิวทาง							
5	Prime Coat	ตร.ม.	6,000.00	36.88	221,280.00	1.4019	310,212.43
6	Tack Coat	ตร.ม.	-	11.27	-	1.4019	-
7	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (หนา 5 ซม.)						
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	ตร.ม.	6,000.00	214.87	1,289,220.00	1.4019	1,807,357.52
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.	-	214.87	-	1.3548	-
8	Skin Patch	ตร.ม.		226.14	-	1.4019	-
9	Deep Patch	ตร.ม.		107.87	-	1.4019	-
งานผิวไหล่ทาง							
	- Prime Coat	ตร.ม.			-	1.4019	-
	- Tack Coat	ตร.ม.			-	1.4019	-
	- ผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	ตร.ม.			-	1.4019	-
	- ผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.			-	1.4019	-
	- ผิวลูกรัง	ลบ.ม.			-	1.4019	-
	- ผิวหินคลุก	ลบ.ม.					
10	งานตีเส้นจราจร						
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	224.00	223.48	50,059.52	1.4019	70,178.44
	- Rumble Strips	ตร.ม.					
	- ทางม้าลาย	แห่ง					
11	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.128/2528 ชั้น 3						
	- ขนาด 1.00 x 1.00 .	ท่อน		2,293.84	-	1.4019	-

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สายบางรักโพรง - บางตะเคิ่ง กม.+0.000 ถึง กม +1.000 หมู่ที่ 7 ตำบลเคร็ง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำบลเคร็ง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะทางก่อสร้าง 1.000 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคากลาง
	- ขนาด 0.80 x 1.00 .	ท่อน	-	1,608.48	-	1.4019	-
	- ขนาด 0.60 x 1.00 .	ท่อน	-	970.42	-	1.4019	-
12	งานจราจรสงเคราะห์						
	12.1 งานปรับปรุง						
	12.1.1 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	หลัก			-	1.4019	-
	12.1.2 หลักกิโลเมตร	หลัก			-	1.4019	-
	12.1.3 ป้ายจราจร	ชุด			-	1.4019	-
	12.1.4 GUARD RAIL	ม.		2,520.00	-	1.4019	-
	12.2 งานติดตั้ง						
	12.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักรถบรรทุก	ชุด		1,800.00	-	1.4019	-
	12.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1.	ชุด		1,800.00	-	1.4019	-
	12.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ2.	ชุด					
	12.2.4 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55	ชุด					
	12.2.5 ป้ายจราจรแบบ ต1 - ต60,ต61	ชุด		1,800.00	-	1.4019	-
	12.2.6 ป้ายจราจรแบบ ต62	ชุด					
	12.2.7 ป้ายจราจรแบบ ต63,ต66	ชุด					
	12.2.8 ป้ายจราจรแบบ ต64,ต67	ชุด					
	12.2.9 ป้ายจราจรแบบ ต65,ต68	ชุด					
	12.2.10 ป้ายจราจรแบบ ต69	ชุด					
	12.2.11 ป้ายจราจรแบบ ต71 - ต73	ชุด					
	12.2.12 ป้ายจราจรแบบ ต74	ชุด					
	12.2.13 ป้ายจราจรแบบ ต75	ชุด					
	12.2.14 ป้ายจราจรแบบ ต76	ชุด					
	12.2.15 ป้ายจราจรแบบ ต77	ชุด					
	12.2.16 ป้ายจราจรแบบ ต78	ชุด					
	12.2.17 ป้ายจราจรแบบ น1	ชุด					
	12.2.18 ป้ายจราจรแบบ น2	ชุด					
	12.2.19 ป้ายจราจรแบบ น3	ชุด					
	12.2.20 ป้ายจราจรแบบ น4	ชุด					

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สายบางรักโพรง - บางตะเคิ่ง กม.+0.000 ถึง กม +1.000 หมู่ที่ 7 ตำบลเคร็ง อำเภอยะวต จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำบลเคร็ง อำเภอยะวต จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะทางก่อสร้าง 1.000 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคากลาง
	12.2.21 ป้ายจราจรแบบ น5	ชุด					
	12.2.22 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ด1-ด60, ด6	ชุด					
	12.2.23 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ด62	ชุด					
	12.2.24 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ด63,ด66	ชุด					
	12.2.25 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ด64,ด67	ชุด					
	12.2.26 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ด65,ด68	ชุด					
	12.2.27 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ด69	ชุด					
	12.2.28 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ด71,ด73	ชุด					
	12.2.29 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ด74	ชุด					
	12.2.30 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ด75	ชุด					
	12.2.31 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ด76	ชุด					
	12.2.32 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ด77	ชุด					
	12.2.33 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ.55+ด78	ชุด					
	12.2.34 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	ชุด					
	12.2.35 หลักกิโลเมตร	ชุด					
	12.2.36 Guard Rail	ชุด					
	12.2.37 ติดตั้งเสาไฟตัดผ่าน	ชุด					
	12.2.38 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	ชุด					
	12.2.39 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	ชุด					
	รวมราคา				2,543,489.12	1.4019	3,565,717.39
	คิดให้เป็นเงิน						3,565,000.00
	ตัวอักษร	สามล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน					