



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐโดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเฟื่อง – นานายนิยม หมู่ที่ ๕ ตำบลเครื่อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

โสพล

(นายโสพล สุขสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเพื่อง - นานายนิม หมู่ที่ ๕ ตำบลเคร็ง

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๒๒ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็งกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้าย อบต. จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ บัญชีประมาณการวัสดุและแรงงาน ปร.๔	จำนวน ๒ หน้า
๖.๒ สรุปผลการประมาณการ ปร.๕ (ก)	จำนวน ๑ หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายไชยา กรรไพบระ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางศศิธร ปานจันทร์	กรรมการ
๗.๓ นายศุภกร สังสุณี	กรรมการ

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง ฝ่ายประมาณราคา - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทงานทาง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเฟื่อง - นานายนิยม หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 180 ม. หนา 0.15 ม.

ไหล่ทาง หินคลุก ข้างละ 0.50ม.

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านนายเฟื่อง - นานายนิยม หมู่ที่ 5 ตำบลเครื่อง อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายหน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน	346,799.02	1.4054	487,391.34	Factor F
2	ค่าป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			487,391.34	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (คิดเพียง)			487,300.00	
	ราคาค่าก่อสร้าง (ตัวอักษร) (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง ที่ 62/2568 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติใช้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไชยา กรรไกร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางศศิธร ปานจันทร์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภกร สังสุณี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเฟื่อง - นานายนิม หมู่ที่ 5 ตำบลเคื่อง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 180 ม. หนา 0.15 ม.

ไหล่ทาง หินคลุก ข้างละ 0.50ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านนายเฟื่อง - นานายนิม หมู่ที่ 5 ตำบลเคื่อง อำเภอยะยวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายหน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเคื่อง

แบบเลขที่ -

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลเคื่อง กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฉาบปูนอุดต่อ								
	- ขนาดเบา	180.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ขนาดกลาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ขนาดหนัก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิมแล้วบดทับ								
	- ลูกรีด 10 ซม.	722.00	ตร.ม.	-	-	10.00	7,220.00	7,220.00	
	- หินคลุก 10 ซม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ผิว AC 5 ซม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
3	งานทรายคันทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
4	งานไหล่ทางวัสดุรวม (ไหล่ทางหินคลุก)	27.00	ลบ.ม.	552.02	14,904.54	-	-	14,904.54	
5	งานชั้นทาง (หินคลุก) หนา 0.15 ม.	-		-	-	-	-	-	
6	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	36.00	ลบ.ม.	700.93	25,233.48	-	-	25,233.48	
7	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตคุณภาพ 280 กก./ตร.ชม.	722.00	ตร.ม.	402.40	290,532.80	-	-	290,532.80	เหมารวม
	ใช้เหล็ก wire mesh ขนาด 6 x 6 mm. @ 0.3 x 0.3 cm.								
9	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	60.000	ม.	86.28	5,176.80	14.92	895.20	6,072.00	
10	งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	12.00	ม.	221.43	2,657.16	14.92	179.04	2,836.20	
11	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	-	ม.	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนยกยอดไป							346,799.02	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเฟื่อง - นานายนิม หมู่ที่ 5 ตำบลเคิ่ง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 180 ม. หนา 0.15 ม.

ไหล่ทาง หินคลุก ข้างละ 0.50ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านนายเฟื่อง - นานายนิม หมู่ที่ 5 ตำบลเคิ่ง อำเภอยะลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายหน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง

แบบเลขที่ -

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	ค่างานต้นทุนยอodyกมา							346,799.02	
	งานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำ								
	- ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	- ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	- ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด 0.30x3.50 ม.	-	แผ่น	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนยอodyกไป							346,799.02	
13	งานป้ายโครงการ								
	-ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	เหมารวม
	-ป้ายโครงการ (ระหว่างดำเนินการ)	-	ป้าย	-	-	-	-	-	เหมารวม
	รวมค่างานต้นทุนยอodyกไป							-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง ที่ 62/2568 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติใช้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายไชยา กรไพเราะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางศศิธร ปานจันทร์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศุภกร สังสุณี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา