



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า
“ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา
กลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียด
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐโดยให้ถือปฏิบัติตาม
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายเวช – นายเลิศ
หมู่ที่ ๕ ตำบลเครื่อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไสพล์ สุขสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายเวช - นายเลิศ

หมู่ที่ ๕ ตำบลเกรียง อำเภอยะฮวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเกรียง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๗๔ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร ทั้งสองข้างรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกรียง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้าย อบต. จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท
(สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ บัญชีประมาณการวัสดุและแรงงาน ปร.๔	จำนวน ๒ หน้า
๖.๒ สรุปผลการประมาณการ ปร.๕ (ก)	จำนวน ๑ หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายไชยา กรรไพเราะ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายไพบุลย์ เสนอินทร์	กรรมการ
๗.๓ นายศุภกร สังสุณี	กรรมการ

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง ฝ่ายประมาณราคา - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทงานทาง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายเวช - นายเลิศ หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม. ระยะทาง 190 ม. หน้า 0.15 ม.

ไหล่ทาง หินคลุก ข้างละ 0.3 ม.

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายนายเวช - นายเลิศ หมู่ที่ 5 ตำบลเครื่อง อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายหน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน	278,286.54	1.4054	391,103.90	Factor F
2	ค่าป้ายโครงการ	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			391,103.90	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (คิดเพียง)			391,000.00	
	ราคาค่าก่อสร้าง (ตัวอักษร) (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง ที่ 613/2567 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2567

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติใช้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไชยา กรรไพบระ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพฑูย์ เสนอินทร์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภกร สังสุณี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายเวช - นายเลิศ หมู่ที่ 5 ตำบลเคิ่ง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม. ระยะทาง 190 ม. หน้า 0.15 ม.

ไหล่ทาง หินคลุก ข้างละ 0.3 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายนายเวช - นายเลิศ หมู่ที่ 5 ตำบลเคิ่ง อำเภอยะหา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายหน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง

แบบเลขที่ -

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถางป่าชุดตอ								
	- ขนาดเบา	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ขนาดกลาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ขนาดหนัก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิมแล้วบดทับ								
	- ลูกรีง 10 ซม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- หินคลุก 10 ซม.	574.00	ตร.ม.	-	-	19.61	11,255.56	11,255.56	
	- ผิว AC 5 ซม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
3	งานทรายคันทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
4	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (ไหล่ทางหินคลุก)	17.10	ลบ.ม.	516.86	8,838.30	-	-	8,838.30	
5	งานชั้นทาง (หินคลุก) หน้า 0.15 ม.	-		-	-	-	-	-	
6	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	28.50	ลบ.ม.	700.93	19,976.50	-	-	19,976.50	
7	งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีตคุณภาพ 280 กก./ตร.ม.	574.00	ตร.ม.	402.40	230,977.60	-	-	230,977.60	เหมารวม
	ใช้เหล็ก wire mesh ขนาด 6 x 6 mm. @ 0.3 x 0.3 cm.								
9	งานรอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	48.000	ม.	83.20	3,993.60	23.77	1,140.96	5,134.56	
10	งานรอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	9.00	ม.	218.86	1,969.74	14.92	134.28	2,104.02	
11	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	-	ม.	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนยกยอดไป							278,286.54	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายเวช - นายเลิศ หมู่ที่ 5 ตำบลเคิ่ง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม. ระยะทาง 190 ม. ทน 0.15 ม.

ไหล่ทาง หินคลุก ข้างละ 0.3 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายนายเวช - นายเลิศ หมู่ที่ 5 ตำบลเคิ่ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายหน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง

แบบเลขที่ -

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	ค่างานต้นทุนยอทยกมา							278,286.54	
	งานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำ								
	- ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	- ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	- ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด 0.30x3.50 ม.	-	แผ่น	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนยกยอดไป							278,286.54	
13	งานป้ายโครงการ								
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	เหมารวม
	- ป้ายโครงการ (ระหว่างดำเนินการ)	-	ป้าย	-	-	-	-	-	เหมารวม
	รวมค่างานต้นทุนยกยอดไป							-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง ที่ 613/2567 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2567 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติใช้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายโชยา กรรไพบระ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายไพบุลย์ เสนอินทร์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศุภกร สังสุณี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา